

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

г.Тайшет. М-н "Новый" дом 5.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Капитальный ремонт системы водоотведения в подвальном помещении.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 893,347 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 177,306 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 1447,11 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|--------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР. (23772,96 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (34176,2 руб.)</i> <i>СП. (17088,1 руб.): 50% от ФОТ (34176,2 руб.)</i> | 3,6 | 7909,97 7877,61 | 32,36 33,55 | 28475,89 | 28359,38 | 116,51 120,78 | 85,3 | 307,08 |
| 2 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР. (12762,45 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (18347,4 руб.)</i> <i>СП. (9173,7 руб.): 50% от ФОТ (18347,4 руб.)</i> | 2,4 | 6369,99 6353,80 | 16,18 16,82 | 15287,96 | 15249,13 | 38,83 40,37 | 68,8 | 165,12 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------------------------|---|------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|---------|
| 3 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (35877,22 руб.): 128%*0,94*0,9 от ФОТ (33131,3 руб.)</i> <i>СП, (23374,13 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (33131,3 руб.)</i> | 3,6 | 29313,85 7657,35 | 213,71 11,94 | 105529,84 | 27566,45 | 769,37 42,97 | 70,84 | 255,02 |
| 4 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (24916,83 руб.): 128%*0,94*0,9 от ФОТ (23009,78 руб.)</i> <i>СП, (16233,4 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (23009,78 руб.)</i> | 2,4 | 15263,11 7985,46 | 100,37 4,05 | 36631,48 | 19165,1 | 240,89 9,72 | 73,876 | 177,3 |
| 5 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (48977,29 руб.): 130%*0,94*0,9 от ФОТ (44532,91 руб.)</i> <i>СП, (33689,15 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (44532,91 руб.)</i> | 35,4 | 3407,83 546,82 | 2474,66 501,51 | 120637,22 | 19357,31 | 87602,97 17753,45 | 5,52 | 195,41 |
| 6 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (10 фасонных частей) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 ОЗП=8,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=8,76; МАТ=4,54</i> <i>НР, (26514,84 руб.): 130%*0,94*0,9 от ФОТ (24108,78 руб.)</i> <i>СП, (18238,29 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (24108,78 руб.)</i> | 13 | 6204,19 807,73 | 3644,93 737,70 | 80654,48 | 10500,53 | 47384,03 9590,12 | 8,1535 | 106 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | 387216,87 | 120197,9 | 136152,60 27557,41 | | 1205,93 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | 438486,97 | 144237,48 | 163383,12 33068,89 | | 1447,11 |
| Накладные расходы | | | | | | 172821,6 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 117796,78 | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | | | | 115313,83 | | | | 566,64 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и | | | | | | 252111,28 | | | | 518,78 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | | | | 361680,24 | | | | 361,69 |
| Итого | | | | | | 729105,35 | | | | 1447,11 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 130866,37 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 163383,12 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 177306,37 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------------------------|---|---|---|---|------------------|---|---|----|----------------|
| | Накладные расходы | | | | | 172821,6 | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | 117796,78 | | | | |
| | Временные 1,8% | | | | | 13123,9 | | | | |
| | Итого | | | | | 742229,25 | | | | |
| | Непредвиденные затраты 2% | | | | | 14844,59 | | | | |
| | Итого с непредвиденными | | | | | 757073,84 | | | | |
| | НДС 18% | | | | | 136273,29 | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | 893347,13 | | | | 1447,11 |

Составил _____ З.И. Кононова

Проверил _____ М.В. Пашкова